お　知　ら　せ

令和２年８月３日

日 本 下 水 道 事 業 団

令和２事業年度７月協定分受託建設工事の概要

令和２年７月中に地方公共団体と締結された協定に係る本年度建設予定工事概要は、別紙のとおりである。

なお、内容は現時点の概要であり、今後、変更または追加があり得る。

また、各工事の発注時期については、別途、公表する。

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　札幌市公共下水道豊平川水再生プラザ
位　　置　　札幌市白石区菊水元町８条３丁目５番１号
排除方式　　合流一部分流式
処理方式　　標準活性汚泥法
処理能力　　「全体」　　１８６千立方メートル
　　「今回」　　１８６千立方メートル

②終末処理場

名　　称　　札幌市公共下水道西部スラッジセンター
位　　置　　札幌市手稲区手稲山口３２２番地
排除方式
処理方式　　高分子添加　機械脱水
焼却能力　　５５０トン／日

③ポンプ場

名　　称　　札幌市公共下水道米里中継ポンプ場
位　　置　　札幌市白石区米里２条１丁目１番１号
排除方式　　合流式
処理能力　　「全体」　　８．８６立法メートル／秒

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建築工事（更新）	建築付属設備	一式	
機械設備工事（更新）	ポンプ室	一式	
土木工事（更新）	汚泥濃縮（重力濃縮タンク）	一式	
機械設備工事（更新）	汚泥濃縮（重力濃縮タンク）	一式	
電気設備工事（更新）	負荷設備	一式	
電気設備工事（更新）	計装設備	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御設備	一式	

②スラッジセンター

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	汚泥焼却炉	一式	
電気設備工事（更新）	自家発電設備	一式	
電気設備工事（更新）	負荷設備	一式	
電気設備工事（更新）	計装設備	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御設備	一式	

③ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	自家発電設備	一式	
電気設備工事（更新）	負荷設備	一式	
電気設備工事（更新）	計装設備	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御設備	一式	

３　建設工事の完成期限

令和６年３月２２日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　斜里町公共下水道斜里終末処理場

位　　置　　北海道斜里郡斜里町字以久科北２７

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　６．１１千立方メートル／日

「今回」　　４．８９千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建築工事（更新）	水処理施設	一式	
土木工事（更新）	水処理施設	一式	
土木工事（更新）	汚泥貯留施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　最上川流域下水道最上川流域下水道山形浄化センター

位　　置　　山形県天童市大字今町地内

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　１２２．３千立方メートル／日

「今回」　　１２２．３千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事（耐震）	反応タンク施設	一式	
機械設備工事（更新）	最初沈殿池施設	一式	
機械設備工事（更新）	反応タンク施設	一式	
機械設備工事（更新）	用水施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　鹿嶋市公共下水道鹿嶋市浄化センター

位　　置　　茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７１－１

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　17,800 立方メートル/日

「今回」　　17,800 立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	自家発電施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　坂東市公共下水道岩井浄化センター

位　　置　　茨城県坂東市小山１８２０

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　12,000 立方メートル/日

「今回」　　12,000 立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建設工事	管理施設	一式	
電気設備工事	監視制御施設	一式	
建築工事	反応タンク施設	一式	
電気設備工事	汚泥処理計装施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　渋川市公共下水道渋川市物聞沢水質管理センター

位　　置　　群馬県渋川市伊香保町伊香保２５０番地

排除方式　　合流式

処理方式　　散水ろ床法

処理能力　　「全体」　　１１．２２千立方メートル／日

「今回」　　１１．２２千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	沈砂池施設	一式	
機械設備工事（更新）	散水ろ床施設	一式	
機械設備工事（更新）	最終沈殿池施設	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月１８日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　深谷市公共下水道深谷市浄化センター

位　　置　　埼玉県深谷市大字上敷免２

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　５０．２千立方メートル/日

「今回」　　３０．８８千立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事(更新)	沈砂池施設	一式	
建築工事(更新)	沈砂池施設	一式	
土木工事(更新)	最初沈殿池施設	一式	
建築工事(更新)	最初沈殿池施設	一式	
土木工事(更新)	反応タンク施設	一式	
建築工事(更新)	反応タンク施設	一式	
土木工事(更新)	最終沈殿池施設	一式	
建築工事(更新)	最終沈殿池施設	一式	
土木工事(更新)	消毒施設	一式	
建築工事(更新)	消毒施設	一式	
土木工事(更新)	汚泥処理施設	一式	
建築工事(更新)	汚泥処理施設	一式	
土木工事(更新)	管廊施設	一式	
建築工事(更新)	管理施設	一式	
電気設備工事(更新)	監視制御施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　町田市公共下水道成瀬クリーンセンター

位　　置　　東京都町田市南成瀬八丁目１番地１

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法、担体投入型ステップ流入式嫌気無酸素好気法

処理能力　　「全体」　　１１３．２千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	最終沈殿池施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　町田市公共下水道鶴見川クリーンセンター

位　　置　　東京都町田市三輪緑山一丁目１番地

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法　ステップ流入式嫌気無酸素好気法

処理能力　　「全体」　　６８．１千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建築工事（更新）	汚泥焼却施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　町田市公共下水道成瀬クリーンセンター

位　　置　　東京都町田市南成瀬八丁目1番地１

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法　ステップ流入式嫌気無酸素好気法

処理能力　　「全体」　　１１３．２千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
電気設備工事（更新）	受変電施設(無停電電源装置)	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　町田市公共下水道成瀬クリーンセンター

位　　置　　東京都町田市南成瀬８－１－１

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法　ステップ流入式嫌気無酸素好気法

処理能力　　「全体」　　１１３．２千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建築工事（更新）	管理施設	一式	
土木工事（更新）	最初沈砂池施設	一式	
土木工事（更新）	反応タンク施設	一式	
土木工事（更新）	最終沈殿池施設	一式	
土木工事（更新）	消毒施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　箱根町公共下水道宮城野浄水センター

位　　置　　神奈川県足柄下郡箱根町木賀１３０７番地

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　１１，０００立方メートル/日

「今回」　　４，９００千立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	反応タンク施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	
電気設備工事（機能増設）	監視制御施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　箱根町公共下水道湖尻ポンプ場

位　　置　　神奈川県足柄下郡箱根町元箱根字旧札場１６４

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　０．１０７立方メートル/秒

「今回」　　０．１０４立方メートル/秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	揚砂施設	一式	
機械設備工事（更新）	換気脱臭施設	一式	
電気設備工事（更新）	受変電施設	一式	
電気設備工事（更新）	運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	計装施設	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　小矢部川流域下水道二上浄化センター

位　　置　　富山県高岡市二上字梅田３１３番３

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　189,400立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	汚泥溶融施設	一式	
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
電気設備工事（更新）	汚泥処理運転操作施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　宝達志水町特定環境保全公共下水道北川尻浄化センター

位　　置　　石川県羽咋郡宝達志水町

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　1,200 立方メートル/日

「今回」　　1,200 立方メートル/日

②終末処理場

名　　称　　宝達志水町特定環境保全公共下水道志雄浄化センター

位　　置　　石川県羽咋郡宝達志水町子浦地内

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　1,500 立方メートル/日

「今回」　　1,500 立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
機械設備工事（更新）	用水施設	一式	
機械設備工事（更新）	主ポンプ施設	一式	

②終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事（更新）	用水施設	一式	
機械設備工事（更新）	主ポンプ施設	一式	
機械設備工事（更新）	最終沈殿池施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	
機械設備工事（更新）	汚泥濃縮施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　千曲川流域下水道上流処理区終末処理場

位　　置　　長野県長野市真島町川合１０６０－１

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　７９．５１千立方メートル/日

「今回」　　７９．３１千立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事(更新)	汚泥焼却施設	一式	
機械設備工事(更新)	汚泥処理施設その他	一式	

3　建設工事の完成期限

令和７年３月１０日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　飯山市公共下水道有尾汚水中継ポンプ場

位　　置　　長野県飯山市大字飯山３５８２－２

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　０．０７立方メートル/秒

「今回」　　０．０７立方メートル/秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建築工事(更新)		一式	
電気設備工事(更新)		一式	機械設備工事を含む

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称	佐久市公共下水道野沢中継ポンプ場	
位　　置	長野県佐久市跡部地内	
排除方式	分流式	
処理能力	「全体」	0.13 立方メートル/日
	「今回」	0.13 立方メートル/日

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事	監視制御施設	一式	
電気設備工事	受変電施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　喬木村特定環境保全公共下水道堰下浄化センター

位　　置　　長野県下伊那郡喬木村６４９１－１

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　１．９６千立方メートル/日

「今回」　　０．５千立方メートル/日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事(増設)	ＰＯＤ施設	一式	
機械設備工事(増設)	ＰＯＤ施設	一式	
機械設備工事(増設)	汚泥脱水施設	一式	
電気設備工事(増設)	水処理運転操作施設	一式	
電気設備工事(増設)	水処理計装施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　垂井町公共下水道垂井町浄化センター

位　　置　　岐阜県不破郡垂井町表佐字下表佐3780番地

排除方式　　分流式

処理方式　　凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法（今回増設分）

処理能力　　「全体」　　７．９千立方メートル／日

「今回」　　２．２千立方メートル／日増設

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事（増設）	水処理施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和５年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　掛川市公共下水道北部中継ポンプ場

位　　置　　静岡県掛川市城北二丁目８８４－１

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　０．１２立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事（新設）	汚水中継ポンプ場	一式	
建築工事（新設）	汚水中継ポンプ場	一式	
建築機械設備工事（新設）	汚水中継ポンプ場	一式	
建築電気設備工事（新設）	汚水中継ポンプ場	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　浜松市公共下水道舘山寺浄化センター

位　　置　　静岡県浜松市庄内町１４－７

排除方式　　分流式

処理方式　　嫌気硝化内生脱窒法

処理能力　　「全体」　　９，０００千立方メートル／日

「今回」　　３，０００千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事（場内整備）	共通施設その他	一式	

3　建設工事の完成期限

令和３年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　矢作川流域下水道矢作川浄化センター

位　　置　　愛知県西尾市港町１番地

排除方式　　分流式

処理方式　　凝集剤添加硝化脱窒法＋急速ろ過

処理能力　　「全体」　　４６３．８千立方メートル／日

「今回」　　３８３．８千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事	汚泥脱水施設	一式	
機械設備工事	汚泥焼却施設	一式	
電気設備工事	汚泥脱水施設	一式	
電気設備工事	汚泥焼却施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和７年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　知多市公共下水道古見中継ポンプ場

位　　置　　愛知県知多市北浜町２番地の１

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　０．２１立方メートル／秒

「今回」　　０．２１立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事(更新)	汚水中継ポンプ場	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　東海市公共下水道東海市浄化センター

位　　置　　愛知県東海市元浜町６３－２

排除方式　　分流式

処理方式　　1系標準法,2系嫌気好気,3系STEP

処理能力　　「全体」　　４６，７００立方メートル／日

「今回」　　１２，４００立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械設備工事(増設)	脱臭施設	一式	
土木工事(増設)	場内整備	一式	
電気設備工事(増設)	監視制御施設	一式	
電気設備工事(更新)	水処理計装施設	一式	
電気設備工事(増設)	汚泥処理運転操作施設	一式	
土木工事(増設)	汚泥処理施設その他	一式	
建築工事(増設)	汚泥処理施設その他	一式	
機械設備工事(増設)	汚泥処理施設その他	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　東海市公共下水道元浜第１ポンプ場

位　　置　　愛知県東海市元浜町５４－２

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　１６．５立方メートル／秒

「今回」　　１６．５立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
電気設備工事（更新）	運転操作施設	一式	
機械設備工事（更新）	雨水ポンプ施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　東海市公共下水道名和前ポンプ場

位　　置　　愛知県東海市名和町五ノ横物１

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　２３．７６立方メートル／秒

「今回」　　３．５立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事（更新）	雨水ポンプ施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　東海市公共下水道東海市浄化センター

位　　置　　愛知県東海市元浜町６３－２

排除方式　　分流式

処理方式　　1系標準法,2系嫌気好気,3系STEP

処理能力　　「全体」　　４６，７００立方メートル／日

「今回」　　１２，４００立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
機械設備工事（更新）	沈砂池施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	
電気設備工事（増設）	汚泥処理運転操作施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①幹線管渠

名　　称　　堺市公共下水道出島バイパス線

位　　置　　「起点」　　堺市堺区出島浜通

「終点」　　堺市堺区出島浜通

2　建設工事の内容

①幹線管渠

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木・機械・電気工事	人孔施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　寝屋川市公共下水道高宮ポンプ場

位　　置　　大阪府寝屋川市小路南町地内

排除方式　　分流式(雨水)

処理能力　　「全体」　　１０立方メートル／秒

「今回」　　１０立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事	自家発電施設	一式	
電気設備工事	監視制御施設	一式	
電気設備工事	受変電施設	一式	
電気設備工事	運転操作施設	一式	
電気設備工事	計装施設	一式	
機械設備工事	流入渠施設	一式	
機械設備工事	沈砂池施設	一式	
機械設備工事	雨水ポンプ施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月１８日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　姫路市公共下水道八家川第五ポンプ場

位　　置　　姫路市白浜町宇佐崎北一丁目地内

排除方式　　分流式雨水

処理能力　　「全体」　　１１．４７５立方メートル／秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事	流入渠施設	一式	
土木工事	雨水ポンプ施設	一式	
建築工事	雨水ポンプ施設	一式	
土木工事	放流渠施設	一式	
土木工事	吐口施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和５年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　総社市公共下水道中原雨水ポンプ場

位　　置　　岡山県総社市中原８８番地１

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　１７．７立法メートル/秒

「今回」　　１７．７立法メートル/秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
電気設備工事（更新）	運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	計装施設	一式	
建築工事（更新）	ポンプ棟施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　廿日市市公共下水道大野浄化センター

位　　置　　広島県廿日市市大野町沖塩屋４丁目

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　１０．１５千立方メートル／日

「今回」　　６．８千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事	汚泥濃縮施設	一式	
建築工事	汚泥濃縮施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　玉名市公共下水道玉名市浄化センター

位　　置　　熊本県玉名市松木４３番地１

排除方式　　分流一部合流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　１９．２千立方メートル／日

「今回」　　１９．２千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機　械	汚泥脱水施設	一式	更新
電　気	汚泥処理運転操作施設	一式	更新
電　気	汚泥処理計装施設	一式	更新
電　気	汚泥処理電気室	一式	更新

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　山鹿市公共下水道山鹿浄水センター

位　　置　　熊本県山鹿市山鹿２０５７地内

排除方式　　分流一部合流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　２４．６千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土　木	主ポンプ施設	一式	更新
建　築	主ポンプ施設	一式	更新
機　械	主ポンプ施設	一式	更新
電　気	水処理運転操作施設	一式	更新
電　気	水処理電気室	一式	更新

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　国東市特定環境保全公共下水道国見浄化センター

位　　置　　大分県国東市国見町伊美３６１５番地

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　０．７千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機　械	脱臭施設	一式	更新
土　木	主ポンプ設備	一式	更新
機　械	主ポンプ設備	一式	更新
土　木	OD施設	一式	更新
機　械	OD施設	一式	更新
機　械	最終沈殿池設備	一式	更新
機　械	消毒設備	一式	更新
土　木	汚泥濃縮設備	一式	更新
機　械	汚泥濃縮設備	一式	更新
土　木	汚泥貯留設備	一式	更新
機　械	汚泥貯留設備	一式	更新

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　国東市特定環境保全公共下水道国見浄化センター

位　　置　　大分県国東市国見町伊美３６１５番地

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　０．７千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建　築	管理設備	一式	更新
電　気	自家発電設備	一式	更新
電　気	監視制御設備	一式	更新
電　気	水処理運転操作設備	一式	更新
電　気	水処理計装設備	一式	更新
電　気	汚泥処理運転操作設備	一式	更新
電　気	汚泥処理計装設備	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　佐伯市公共下水道佐伯終末処理場

位　　置　　大分県佐伯市西浜５番２７号

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

処理能力　　「全体」　　１９．５千立方メートル／日

「今回」　　１３千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土　木	ポンプ井工	一式	更新
機　械	最終沈殿池設備	一式	更新
機　械	用水設備	一式	更新
機　械	汚泥処理設備	一式	更新
機　械	スクリーンかす設備	一式	更新
機　械	ゲート設備	一式	更新
機　械	ポンプ類	一式	更新
電　気	運転操作設備	一式	更新
機　械	監視制御設備	一式	更新

3　建設工事の完成期限

令和４年３月１８日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　中津市公共下水道中津終末処理場

位　　置　　大分県中津市大字大塚６９０番地

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法並びにステップ流

処理能力　　「全体」　　４２．８千立方メートル／日

「今回」　　２２．５千立方メートル／日

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
機械	沈砂池施設	一式	
機械	消毒施設	一式	更新
機械	汚泥濃縮施設	一式	
土木	汚泥消化施設	一式	更新
機械	汚泥消化施設	一式	更新
電気	水処理計装施設	一式	
電気	水処理運転操作施設	一式	
電気	汚泥処理計装施設	一式	
電気	汚泥処理運転操作施設	一式	
電気	監視制御施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　別府市公共下水道別府市中央浄化センター

位　　置　　大分県別府市亀川東町１３６３番４６

排除方式　　分流式

処理方式　　標準活性汚泥法

②ポンプ場

名　　称　　別府市公共下水道北浜中継ポンプ場

位　　置　　大分県別府市北浜一丁目８１８番３８６

排除方式　　分流式

③ポンプ場

名　　称　　別府市公共下水道亀川中継ポンプ場

位　　置　　大分県別府市亀川浜田町９９１番１１３

排除方式　　分流式

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
建　築	管理施設	一式	耐震耐津波
電　気	管理施設	一式	更新
電　気	受変電施設	一式	更新
電　気	汚泥処理運転操作施設	一式	更新
電　気	汚泥処理計装施設	一式	更新

②ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電　気	監視制御施設	一式	更新

③ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電　気	監視制御施設	一式	更新
機　械	沈砂池施設	一式	更新

④終末処理場及びポンプ場5箇所

工事内容	種　　別	数　量	備　考
	事後保全施設	一式	更新

3　建設工事の完成期限

令和４年３月１５日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①終末処理場

名　　称　　南富良野町特定環境保全公共下水道南富良野浄化センター

位　　置　　北海道空知郡南富良野町字幾寅５０５番地５

排除方式　　分流式

処理方式　　オキシデーションディッチ法

処理能力　　「全体」　　１．２５８千立方メートル／日

「今回」　　１．２５８千立方メートル／日

②マンホールポンプ場

名　　称　　南富良野町特定環境保全公共下水道マンホールポンプ所６箇所

位　　置　　北海道空知郡南富良野町字幾寅５０３番地２、５０７番地１他

2　建設工事の内容

①終末処理場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	監視制御施設	一式	
機械設備工事（更新）	主ポンプ施設	一式	
機械設備工事（更新）	最終沈殿池施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	水処理計装施設	一式	
機械設備工事（更新）	汚泥濃縮施設	一式	
機械設備工事（更新）	汚泥脱水施設	一式	
電気設備工事（更新）	汚泥処理運転操作施設	一式	
電気設備工事（更新）	汚泥処理計装施設	一式	

②マンホールポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事（更新）	受変電施設	一式	
電気設備工事（更新）	計装施設	一式	
機械設備工事（更新）	汚水ポンプ施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①ポンプ場

名　　称　　綾部市公共下水道綾部雨水ポンプ場

位　　置　　京都府綾部市延町

排除方式　　分流式

処理能力　　「全体」　　１立方メートル/秒

2　建設工事の内容

①ポンプ場

工事内容	種　　別	数　量	備　考
電気設備工事	監視制御施設	一式	
電気設備工事	運転操作施設	一式	
機械設備工事	雨水ポンプ施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和４年３月３１日

受託建設工事概要

1　建設工事の対象

①幹線管渠

名　　称　　姫路市公共下水道広畑本町貯留管及び広畑末広町貯留管

位　　置　　「起点」　兵庫県姫路市広畑区東新町一丁目

「終点」　兵庫県姫路市広畑区清水町二丁目

延　　長　　１，５２６メートル

2　建設工事の内容

①幹線管渠

工事内容	種　　別	数　量	備　考
土木工事	管渠施設（シールド工法）	一式	
土木工事	管渠施設（推進工法）	一式	
土木工事	人孔施設	一式	
機械設備工事	人孔施設	一式	
電気設備工事	人孔施設	一式	

3　建設工事の完成期限

令和６年３月２９日